Ращёт площади для производства


Типы оплат без шкафа	Одноразово	Помесячно
	31419,64	49080,84

Палет	Колво Кирпичей	Колво Палетов производство месяц	Стоимость 1 палет €	Всего для закупки
1	384	187,5	10	1875


Станок	Мощность Месяц еденицы	Производственных дней	Производсвто в день еденицы кирпича	Колличество смен	Производсво в смену	Колличесво часов в смену	Колличество в час	Колличество в 1 минуту	Колво производвенны палет день	Колво дней для сушки этап 1	Колличество кирпичей в палете эт.1	Колличество палет в смену	Колличество палет в 2 смены	цена Станка €
1	72000	21	3428,57	2	1714,29	8	214,29	3,57	8,93	5	384	4,46	8,93	7000

2 этажный стенд Сушка этап 1	Колво палетов	Общее колво стендов 2 этажа	Стоимость 1 стенда/Палета € Аренда Мес	Всего 1 Месяц	Татал колво стендов 2 этапа 1 этаж	Общая цена аренды
1	44,64	7,44	20	148,81	77,38	1547,62

2 этажный стенд Сушка этап 2	Колво палетов в стенде 2 этажа	Общее колво стендов	Стоимость 1 стенда/Палета € Аренда Мес	Всего 1 Месяц
1	6	31,25	20	625
Длинна стенда м	Общая длинна М	Ширина склада М	Рабочая зона М	Общая площадь М
3	116,07	6	30	876,43



Палет Для Сушки	Колличество кирпичей на этаж	Колличество этажей для 384 штук	Расстояние между этажами см	Общая высота	Материал бруски 2*2*5 или 3*3*5 колво палет длинна см	Цена 1 € метр 2*2	Общая цена	Общая длинна всех палет в см	Общая цена 2*2	Материал кругляш 1 см диаметр. 1 см длинна 2 см куб Общ. Длинна м	Колво кубов в палете	Общее колво кубов	Цена в € кругляш 1 см диаметр 1 метр	Общая цена €	ДСП 1 СМ 1000*800 мм Колво 45 палетов	Стоимость €	Общая стоимость	Всего сборка 44 палет	Лак прозрачный	Баррас УРД	Блоки 3*3
1	16	24	7	168	1512	1,6	24,192	67500	1080	192,86	216	9642,86	1,15	221,79	1071,43	13,76	14742,86	16044,64			



Сушильный шкаф	Колво высушенных кирпичей за 16 часов	Колличество высушенных кирпичей за 5 дней	Колличество энергозатрат смена kw h	Месяц kw h	Стоимость €	Мощьность kw hora	Стоимость месяц	Стоимость 1 клв час
1	5000	25000	1680	35280	8855	105	13939,128	0,3951

Суш шкаф 2

Закупка Глины Месяц	Колво килограм за 1 смену	Колво тонн в Месяц	Стоимость тонны 10 % влажности €	Всего закупка в месяц €
1	6857,14	68,57	350	24000

Штат 2 Смены чел	Зп час €	Колво часов в месяц	Зп брутто 1 Рабочий	Всего затрата на 4 рабочих €
4	25	170	4250	17000

Доход продажи Месяц	Стоимость кирпича продажа €	Всего Выручка €
1	1	72000

Аренда Локала	Стоимость в месяц 1 метр €	Колличество метров	Общая стоимость месяц
1	7,75	750	5812,5

Расход Электричесва в Месяц	Стоимость 1 КВ час €	Расход Машинины КВ час	Колво часов работы в месяц	Общая стоимость € месяц
1	0,39	5,5	336	720,72

Общий расход в месяц Сушка без шкафа	Глина+4 Рабочих + Аренда + Свет	Доход при вычите расхода €
1	47533,22	24466,78

Общий расход в месяц Сушка с шкафом	Глина+4 Рабочих + Аренда + Свет+Шкаф	Доход при вычите расхода €
1	61472,348	10527,652

Envoltorio de Palet	Precio Unidad €	Расход бобин в месяц	Цена Рулона
1	6500		25